

## Kopsavilkums

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

**Būves nosaukums** Liellopu dziļā kūts

**Objekta nosaukums:**n/a

**Objekta adrese:** n/a

**Pasūtījuma Nr.** n/a

Par kopējo summu, EUR 52974,93

Kopējā darbietilpība, c/st 2431,28

Tāme sastādīta: 2016. gada 10. novembrī

| Nr.p.k. | Kods, tāmes Nr. | Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums | Tāmes izmaksa (EUR) | Tai skaitā:      |                 |                 | Darbietilpība (c/h) |
|---------|-----------------|---|---------------------|------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
|         |                 |   |                     | Darba alga (EUR) | Materiāli (EUR) | Mehānismi (EUR) |                     |
| 1.      | 1.              | Būvlaukuma sagatavošana                         | 1730,35             | 85,25            | 1552,78         | 92,32           | 15,50               |
| 2.      | 2.              | Zemes darbi                                     | 1127,62             | 157,62           | 0,00            | 970,00          | 28,66               |
| 3.      | 3.              | Pamati  | 9851,67             | 2142,69          | 6790,78         | 918,20          | 398,67              |
| 4.      | 4.              | Koka konstrukcijas                              | 12537,09            | 3953,81          | 8020,44         | 562,84          | 718,88              |
| 5.      | 5.              | Sienas  | 3986,62             | 1828,39          | 1867,33         | 290,90          | 332,44              |
| 6.      | 6.              | Jumts   | 10463,74            | 3132,69          | 6809,30         | 113,14          | 569,58              |
| 7.      | 7.              | Grīdas  | 6478,19             | 1991,91          | 4010,78         | 475,50          | 362,17              |
| 8.      | 8.              | Ailu aizpildījumi                               | 836,28              | 29,70            | 791,28          | 15,30           | 5,40                |
|         |                 | <b>Kopā</b>                                     | 47011,56            | 13322,06         | 29842,69        | 3438,20         | 2431,28             |
|         |                 | <b>Virsziedvumi ( 5%)</b>                       | 2350,58             |                  |                 |                 |                     |
|         |                 | <i>T.sk.darba aizsardzība (1%)</i>              | 470,12              |                  |                 |                 |                     |
|         |                 | <b>Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)</b>       | 3142,67             |                  |                 |                 |                     |
|         |                 | <b>Pavisam kopā</b>                             | 52974,93            |                  |                 |                 |                     |

### Piezīmes:

- Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem iegulošas grunts aprēķina pretestība vīmaz 250 kPa;
- Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)
- Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, būvuzraudzības darbu izdevumi;
- Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;