

Kopsavilkums

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums Liellopu dziļā kūts

Objekta nosaukums:n/a

Objekta adrese: n/a

Pasūtījuma Nr. n/a

Par kopējo summu, EUR 33341,74

Kopējā darbietilpība, c/st 2431,28

Tāme sastādīta: 2016. gada 10. novembrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā:			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	1.	Būvlaukuma sagatavošana	1645,10	n/a	1552,78	92,32	15,50
2.	2.	Zemes darbi	970,00	n/a	0,00	970,00	28,66
3.	3.	Pamati	7708,98	n/a	6790,78	918,20	398,67
4.	4.	Koka konstrukcijas	8583,28	n/a	8020,44	562,84	718,88
5.	5.	Sienas	2158,23	n/a	1867,33	290,90	332,44
6.	6.	Jumts	6983,29	n/a	6809,30	113,14	569,58
7.	7.	Grīdas	4486,28	n/a	4010,78	475,50	362,17
8.	8.	Ailu aizpildījumi	806,58	n/a	791,28	15,30	5,40
		Kopā	33341,74	n/a	29842,69	3438,20	2431,28
		Virsziedvumi (5%)	n/a				
		<i>T.sk.darba aizsardzība (1%)</i>	<i>n/a</i>				
		Peļņa (5%)	n/a				
		Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)	n/a				
		Pavisam kopā	33341,74				

Piezīmes:

- Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem iegulošas grunts aprēķina pretestība vimaz 250 kPa;
- Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)
- Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, būvuzraudzības darbu izdevumi;
- Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;