

Kopsavilkums

(Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums)

Būves nosaukums Liellopu dziļā kūts

Objekta nosaukums: n/a

Objekta adrese: n/a

Pasūtījuma Nr. n/a

Par kopējo summu, EUR 83580,81

Kopējā darbietilpība, c/st 2132,75

Tāme sastādīta: 2016. gada 10. novembrī

Nr.p.k.	Kods, tāmes Nr.	Darba veids vai konstruktīvā elementa nosaukums	Tāmes izmaksa (EUR)	Tai skaitā:			Darbietilpība (c/h)
				Darba alga (EUR)	Materiāli (EUR)	Mehānismi (EUR)	
1.	1.	Būvlaukuma sagatavošana	2135,68	127,05	1899,92	108,71	23,10
2.	2.	Zemes darbi	1279,98	322,08	0,00	957,90	58,56
3.	3.	Pamati	3555,96	1408,47	1620,21	527,28	258,26
4.	4.	Sienas	4982,29	2565,92	2130,77	285,61	466,53
5.	5.	Jumts	8243,30	2481,05	5392,93	124,40	451,10
6.	6.	Tērauda konstrukcijas	40299,72	602,17	38209,55	1488,00	109,49
7.	7.	Grīdas	14043,16	4152,01	8642,55	1248,60	754,91
8.	8.	Ailu aizpildījumi	1701,89	59,40	1590,12	52,37	10,80
		Kopā	76241,98	11718,14	59486,04	4792,87	2132,75
		Virszdevumi (5%)	3812,10				
		<i>T.sk.darba aizsardzība (1%)</i>	<i>762,42</i>				
		Darba devēja soc.nodoklis (23,59%)	2764,31				
		Pavisam kopā	83580,81				

Piezīmes:

- Būvju būvizmaksu aprēķinos tiek pieņemts būvlaukuma reljefa izmaiņas +/- 0,200 metri no absolūtās būvlaukuma augstuma atzīmes. Norokamā organiskās grunts slāņa biezums 0,350 metri. Zem pamatiem iegulošas grunts aprēķina pretestība vīmaz 250 kPa;
- Būvju būvizmaksu aprēķini veikti atbilstoši būvju būvniecības darbu veikšanu gada siltajā periodā. Veicot būvdarbus rudens-ziemas-pavasara periodā būvniecības izmaksas var palielināties atkarībā no veicamajiem papilddarbiem (sala, paaugstināta mitruma ietekmes novēršanai)
- Būvniecības izmaksās tiek ietverti inženiertehniskās izpētes, projektēšanas autoruzraudzības, būvuzraudzības darbu izdevumi;
- Provizorisko būvizmaksu aprēķini veikti ar pamatojumu, ka būvniecības rezultātā būve atbildīs Latvijas būvnormatīviem, kā arī citu tehnisko noteikumu prasībām;